


SZCZEGÓŁ C

UWAGI:
Rysunku nie wolno skalować.
Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.
Wszystkie wymiary powinny zostać sprawdzone w naturze, przed rozpoczęciem robót budowlanych.
W przypadku stwierdzenia niezgodności wymiarów rzeczywistych, należy pilnie skontaktować się z projektantami niniejszego opracowania.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami.

Rysunek będzie używany wyłącznie do celów projektu, dla którego został stworzony. Rysunku nie wolno zmieniać ani modyfikować w jakikolwiek sposób, bez zgody autora niniejszego opracowania. Jeśli rysunek wymaga korekty, należy zwrócić się do projektanta z prośbą o jej wprowadzenie.

Wymiana istniejących okien na okna nieotwierane spełniające wymagania przeciwpożarowe EI60



Wymiana istniejącego okna na okno nieotwierane spełniające wymagania przeciwpożarowe EI60

Zamurowanie otworu za pomocą pustaków ceramicznych gr. 12,0 cm, otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gr. min 15 mm.

Drzwi spełniające wymagania przeciwpożarowe EI60

D6 – drzwi o szerokości w świetle ościeżnicy min. 1,40 m i wysokości min. 2,05 m. Przynajmniej jedno nieblokowane skrzydło wynoszące min 1,00 m. Pozostałą część otworu drzwiowego powinno stanowić naswietle o klasie odporności ogniowej EI60.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	HALIKOWSKI Sp. z o.o. 48-100 Głubczyce ul. Parkowa 7c NIP 748-155-00-53 kom. 504 008 641		
ADRES INWESTYCJI	48-100 GŁUBCZYCE, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2		
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - SZKOŁA		
INWESTOR	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA 48-100 GŁUBCZYCE, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2		
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA / KONSTRUKCYJNA		
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	ARCHITEKTONICZNA / KONSTRUKCYJNA		
NAZWA RYSUNKU	RZUT I PIĘTRA - SZCZEGÓŁ C		
SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU	DATA	
1:100	AB - 20	02.08.2022 r.	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT (branża architektoniczna)	tech. Józef Broniewicz	217/74/Op	
SPRAWDZAJĄCY (branża architektoniczna)	mgr inż. arch. Ilona Kuszarecka	08/OPOKK/2019	
PROJEKTANT (branża konstrukcyjna)	mgr inż. Maciej Halikowski	OPL/0884/POOK/13	
SPRAWDZAJĄCY (branża konstrukcyjna)	mgr inż. Dariusz Paluch	OPL/0892/PWOK/13	
OPRACOWAŁ	inż. Szymon Grek		