


UWAGA: Przy wykonywaniu wewnętrznej kanalizacji deszczowej i sanitarnej należy wrócić uwagę na kolizję z innymi sieciami, w tym gazu. Pomiejszy sieciami kanalizacji i wodociągowej należy zachować 50 cm odstępu.



LEGENDA:

- 1 Płkochwyty o wys. 6m – 2 szt.
- 2 Ławki betonowe – 2x po 3 szt.
- 3 Kosze na śmieci – 2 szt.
- 4 Siedziska sportowe – 20 szt.
- 5 Kosze do gry w koszykówkę – 2 szt.
- 6 Bramki do gry w piłkę nożną i ręczną – 2 szt.
- 7 Orzeża betonowe 8x30x100 cm
- 8 Ogrózenie panelowe o wys. 153 cm z futrką wejściową
- 9 Stojak na rowery – 1 szt.
- 10
- 11

Boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną i ręczną o nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia z kostki betonowej, bezfazowej, szarej 6 cm

Nawierzchnia żwirowa

Wewnętrzna kanalizacja sanitaro – przebudowywana

Wewnętrzna kanalizacja deszczowa – przebudowywana

Zasiepiaka kończąca Ø 92

Rura drenarska PP 92/80 w złożu filtracyjnym (żwir) 8–16 mm

Rura kanalizacji deszczowej PCV 200, SN 8

KD1 – KD5 – projektowane studnie kanalizacji deszczowej Ø425 mm

KD1 1 – istniejąca studnia kanalizacji deszczowej

Rura kanalizacji sanitarnej PCV 200, SN 8

KS1 – projektowana studnia kanalizacji sanitarnej Ø425 mm

Nowe nasadzenia – poza zakresem opracowania

| | | | |
|----------------------------|--|---------------|--------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | HALIKOWSKI Sp z o.o. 48-100 Głubczyce ul. Parkowa 7c NIP 7481583420 kom. 504 008 641 | | |
| ADRES INWESTYCJI | GŁUBCZYCE, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2, DZ. NR 285/82, 285/66, 285/67 | | |
| RODZAJ OBIĘKTU BUDOWANIEGO | BOSKO SPORTOWE, OGRÓDZENIE, PIŁKOCHWYTY, UTAWRODZENIE TERENU, MAŁA ARCHITEKTURA | | |
| INWESTOR | | | |
| RODZAJ OPRACOWANIA | ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOŚZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH | | |
| BRANŻA | ARCHITEKTONICZNA | | |
| SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | | |
| NAMNA RYSUNKU | NUMER RYSUNKU | DATA | |
| 1:250 | A – 2 | 25.05.2023 r. | |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | mgr inż. arch. Irena Kuźmicka | NR UPRAWNIENI | PODPIS |
| PROJEKTOWAŁ | | 08/OPKK/2019 | |
| OPRACOWAŁ | | | |