

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Województwo: opolskie
Powiat: głubczycki
Gmina: 160203_4 Głubczyce
Obwód: 0100 Głubczyce
Nr dz.: 285/82

Niniejsza MAPA POWSTAŁA NA PODSTAWIE POMIARU
BEZPOŚREDNIEGO W TERENIE ORAZ ZE WSADU MAPY
NUMERYCZNEJ I PODCZYTANEJ MAPY RASTROWEJ

WYKSPONOWANE GRANICE NIERUCHOMOŚCI
ZOSTAŁY PRZENIESIONE Z NUMERYCZNEJ MAPY EWIDENCYJNEJ

NIE SPRAWDZONO WYSTĘPOWANIA SŁUŻEBNOŚCI NA
ZAZNACZONYM OBSZARZE AKTUALIZACJI

NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIŻ WYKAZANYCH
NA NINIEJSZEJ MAPIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH, KTÓRE NIE BYŁY
ZGŁOSZONE DO INWENTARYZACJI LUB O KTÓRYCH BRAK JEST
INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANŻOWYCH

Niniejsza mapa nadaje się do projektowania obiektów budowlanych w odległości
mniejszej niż 4m, ponieważ położenie punktów granicznych jest określone z wymaganą
dokładnością.


Brakujące elementy uzupełniono pomiarem geodezyjnym
Aktualizacja na dzień: 20.04.2023

Id:zgf-prnc G.6640.237.2023
Układ współrzędnych państwowych „2000”
Poziom odniesienia „PL-EVRF2007-NH”
Sekcja 6.128.19.13.1.3

UWAGA: Przy wykonywaniu wewnętrznej kanalizacji i sanitarnej należy zwrócić uwagę na
kolizję z innymi sieciami, w tym gazu. Pomieędzy sieciami kanalizacji i wodociągowej należy zachować 50
cm odstępn.

UWAGI:
Rysunku nie wolno składować.
Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z
rysunku.
Wszystkie wyniary powinny zostać sprawdzone w naturze,
przed rozpoczęciem robót budowlanych. W przypadku
stwierdzenia niezgodności wyniarów rzeczywistych, należy
pilnie skontaktować się z projektantami niniejszego
opracowania.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych
zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi
dokumentami.

Rysunek będzie używany wyłącznie do celów projektu, dla
którego został stworzony. Rysunku nie wolno zmieniać
ani modyfikować w jakikolwiek sposób, bez zgody autora
niniejszego opracowania.
Jeśli rysunek wymaga korekty, należy zwrócić się do
projektanta z prośbą o jej wprowadzenie.



LEGENDA:

- Granica działek i zakres oddziaływania obiektu
- 1 Płkchodwity o wys. 6m – 2 szt.
- 2 ławki betonowe – 2x po 3 szt.
- 3 Kosze na śmieci – 2 szt.
- 4 Siadziiska sportowe – 20 szt.
- 5 Tuleje na słupki do gry w siatkówkę – 2 szt.
- 6 Kosze do gry w koszykówkę – 2 szt.
- 7 Bromki do gry w piłkę nożną i ręczną – 2 szt.
- 8 Obrzeża betonowe 8x30x100 cm
- 9 Obróczenie betonowe o wys. 200 cm
- 10 Ogróczenie panelowe o wys. 153 cm z turlką wejściową
- 11 Słojk na rowery – 1 szt.
- Boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną i ręczną o powierzchni poliuretanowej
- Nowierzchnia z kostki betonowej, bezfazowej, szarej 6 cm
- Nowierzchnia zwirowa
- Wewnętrzna kanalizacja sanitarina – przebudowywana
- Wewnętrzna kanalizacja deszczowa – przebudowywana
- Nowe nasadzenia – poza zakresem opracowania

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	HALIKOWSKI SP z o.o. 48-100 Głubczyce ul. Parkowa 7c NIP 7481583420 kom. 504 008 641		
ADRES INWESTYCJI	GŁUBCZYCE, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2, DZ. NR 285/82, 285/66, 285/67		
RODZAJ OBIEKTU BUDOWANEGO	BOISKO SPORTOWE, OGRÓDZENIE, PIŁKOCHWYT, UTWORZENIE TERENU, MAŁA ARCHITEKTURA		
INWESTOR	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WKŁADZKA SZAFERA W GŁUBCZCACH		
RODZAJ OPRACOWANIA	ZAJĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH		
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA		
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	ARCHITEKTONICZNA		
NAZWA RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	DATA	
SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU	25.05.2023 r.	
1:500	A – 1		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Ilona Kuźniarska	08/OPKK/2019	
OPRACOWAŁ			